Uncontrolled Copy

สถานะการเผยแพร่และปรับปรุง

Issue and Revision Status

ฉบับที่	ปรับปรุง	วันที่	หน้า	คำอธิบาย	ผู้ปรับปรุง	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
1	0	01/09/24	ทุกหน้า	เผยแพร่เพื่อใช้งาน ครั้งแรก	เสฐียรพงษ์ ย.	อัครวุฒิ ส.	ธนวิทย์ ง.

สาระสำคัญและเหตุผลการแก้ไข

เผยแพร่เพื่อใช้งานครั้งแรก

วัตถุประสงค์

เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว และได้คุณภาพตามตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอีกด้วย

ขั้นตอนการทำงาน

1. ตรวจสอบพื้นที่และบริเวณข้างเคียงก่อนปฏิบัติงานว่ามีความปลอดภัยหรือไม่ หากตรวจพบความไม่ปลอดภัยต้องแจ้งให้ทางหน่วยงานดำเนินการแก้ไขก่อนปฏิบัติงาน
2. ตรวจสอบความพร้อมของทีมงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน ต้องมีอุปกรณ์อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ครบถ้วนทุกคน
3. ตรวจสอบการอุดปิดปูนทรายบริเวณหน้าตัดพื้นโพสเทนชั่นในจุดที่มีการดึงลวดอัดแรงซึ่งดำเนินการอุดปิดโดยหน่วยงานก่อสร้าง ต้องมีความสมบูรณ์ ไม่มีรูรั่วซึมและมีความเรียบเสมอไปกับหน้าตัดพื้นโพสเทนชั่น
4. ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการอัดน้ำปูน ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

จุดควบคุม

1. แรงดันไฟฟ้าของหน่วยงานต้องเป็นไฟฟ้าแบบ 3 เฟส
2. น้ำที่ใช้ในการผสมกับปูนซีเมนต์ต้องเป็นน้ำสะอาด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีสิ่งเจือปนที่ส่งผลต่อคุณสมบัติของน้ำปูน
3. ปูนซีเมนต์ที่ใช้ต้องมีความสมบูรณ์ ถุงปูนซีเมนต์ต้องมีความสมบูรณ์ในระหว่างการขนย้าย ไม่มีการฉีกขาดที่ความชื้นสามารถเข้าไปทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ได้
4. บนถุงปูนซีเมนต์ต้องมีฉลากระบุประเภทของปูนซีเมนต์และคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ไว้ชัดเจน และตรงตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการทำงาน

ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน

1. ขณะปฏิบัติงานให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้ครบถ้วน
2. ในกรณีพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นที่สูง จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หลีกเลี่ยงปฏิบัติงานบริเวณขอบของอาคาร ถ้ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานบริเวณขอบของอาคาร จะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น Life Line หรือราวกันตกที่มีความแข็งแรงได้มาตรฐานด้วย
3. ก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานให้ทำการประเมินสภาพแวดล้อมความปลอดภัยด้วยสายตาก่อนทุกครั้ง หากพิจารณาแล้วไม่ปลอดภัย ให้รีบแจ้งหน่วยงานทันที

<u>อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล</u>

1. หมวก Safety
2. รองเท้าหุ้มส้น หรือ รองเท้า Safety
3. เข็มขัด Safety ชนิดแบบครึ่งตัวหรือเต็มตัว